

Multi accueil et Relais Assistants Maternels (RAM) "Les petits de l'Olympe" YUTZ



Place Alain Bernard - Yutz (16621 habitants)

Le projet se place dans une démarche globale éco-responsable notamment par la mise en oeuvre de matériaux sains et naturels. La volumétrie générale du bâtiment traduit clairement sa double fonction : multi-accueil et relais assistants maternels. La douceur de ses formes courbes et l'utilisation du bois sont liées au programme et participe également au renouvellement des formes bâties.

Maîtrise d'ouvrage

Communauté d'Agglomération Portes de France Thionville

Maîtrise d'œuvre

Agence Mil Lieux (Jean-Philippe DONZE) - SEDIME, structure et bois - BET Louvet, fluides et thermique

Programme

Des bureaux d'accueil (45 m²), un espace de psychomotricité (70 m²), des salles de vie (110 m²), des lieux de propreté (30 m²), des dortoirs (90 m²), une biberonnerie (6 m²), une cuisine (15 m²), des vestiaires (25 m²) et des locaux techniques (53 m²) répondent au programme.

Capacité d'accueil : 40 enfants partagés entre la crèche et la halte-garderie dont 5 enfants handicapés.

Le bâtiment de plain pied présente une accessibilité complète aux personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques

- Toiture végétalisée
- Ossature en sapin sans traitement et bardage en latte de mélèze
- Isolation laine de bois et ouate de cellulose
- Menuiseries extérieures triple vitrage (Uw : 0,8 W/m²K)
- Peinture sans Composés Organiques Volatiles
- Panneaux solaires thermiques
- VMC double flux
- Chaudière à gaz à condensation de faible puissance (52 kW)
- Sol caoutchouc

Performance thermique : 40 kWhep par m² et par an

Distinction

Label PREBAT 2009

Calendrier de l'opération

- Début de la réflexion : **2007**
- Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE) : **2008**
- Début des travaux : **septembre 2009**
- Réception : **septembre 2010**

Nature des travaux

- Construction

Type d'équipement

- **Équipement social et socio-éducatif**
- Accueil périscolaire



Surface(s) et coût(s)

Surface : 1029 m² (SHON)

Coût des travaux : 1 738 501 € HT (Valeur 2009)

Coût de l'opération : 2 005 302 € HT (Valeur 2009)



Atelier RAM



Circulation intérieure



Publié le : 10/12/2012