

Extension de l'accueil périscolaire Verny



lieu-dit Ozerailles - Verny (2040 habitants)

L'enjeu de cette extension est double puisqu'il s'agit à la fois d'une mise aux normes du bâtiment existant et d'une restructuration fonctionnelle. Cet ensemble renouvelé offre aux plus petits un lieu convivial. Le choix s'est porté sur une construction à ossature bois pour sa rapidité de mise en oeuvre et ses qualités écologiques.

Maîtrise d'ouvrage

Commune de Verny

Maîtrise d'œuvre

Agence A.Com' architectes (MATT J.C) ; Utop, fluides ; Bois et acier Ingénierie

Programme

Greffé sur la façade Est de l'ancien périscolaire et de plain-pied, le bâtiment regroupe :

- un hall d'accueil avec un bureau
- une salle de repas-jeux
- une salle de repos
- des sanitaires enfants et adultes
- des vestiaires et des rangements
- un patio et un préau

Capacité d'accueil : 30 enfants de 3 à 6 ans.

Caractéristiques techniques

- Ossature en bois lamellé-collé
- Bardage bois massif en mélèze des Vosges
- Chauffage par le sol (gaz) et chaudière à condensation

Performance thermique : RT-2005 - 53,23% sur le coefficient Cep

Calendrier de l'opération

- Début des travaux : **mars 2008**
- Réception : **septembre 2009**

Nature des travaux

- Extension

Type d'équipement

- **Équipement social et socio-éducatif**
- Accueil périscolaire



Surface(s) et coût(s)

Surface : 198 m² (SHON)

Coût des travaux : 400 594 € HT (Valeur 2009)

Coût de l'opération : 454 699 € HT (Valeur 2009)



Préau



Publié le : 12/03/2013