

Construction d'un restaurant scolaire UXEGNEY



Rue de la Mairie - Uxegney (2180 habitants)

Construction d'un restaurant scolaire de 120 places, destinées aux enfants des écoles primaire et maternelle en extension de l'école primaire.

Maîtrise d'ouvrage

Commune d'UXEGNEY

Maîtrise d'œuvre

Jean-François GEORGEL, Architecte - Gaël BOURDET, Architecte - Gilles YENGO, Bureau d'études structure bois - FLUID'CONCEPT, Bureau d'études thermique

Programme

- SALLE DE RESTAURATION DES GRANDS : 105 m²
- SALLE DE RESTAURATION DES PETITS : 47 m²
- CUISINE : 33 m²
- LOCAUX TECHNIQUES : 25 m²
- SANITAIRES : 31 m²
- PREAU : 59 m²
- SALLE DU PERSONNEL : 11 m²

Caractéristiques techniques

- Ossature bois en résineux – isolant en laine minérale (150 mm) – peintures acryliques – cloisons de Placostyl – sol en linoléum – bardage en mélèze naturel.
- Occultation solaire par des auvents, volets pliants et brise soleil pour le lanterneau central.
- Eclairage zénithal des espaces de restauration par un lanterneau central (shed).
- Matériaux de toiture : zinc au sud, et tuiles mécaniques en terre cuite pour la partie en continuité avec le bâtiment existant, étanchéité sur les locaux techniques.
- Mode de chauffage : gaz de ville.
- Performances énergétiques : RT 2005.
- Système de ventilation : VMC double flux.
- Menuiserie extérieure en bois double vitrage, matériaux du châssis (bois), coefficient Uw 0.8 à 1.4 W/m²C° selon position.

Distinction

Lauréat PRIX HABITAT ET BOIS LORRAINE 2010 : catégorie Réhabilitation et Extension

Calendrier de l'opération

- Début de la réflexion : **Août 2007**
- Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): **Avril 2008**
- Début des travaux : **Novembre 2008**
- Réception : **Août 2009**

Nature des travaux

- Extension

Type d'équipement

- **Equipement scolaire/universitaire**
- Cantine scolaire
- Préau



Surface(s) et coût(s)

Surface : 311 m² (SHON)

Coût des travaux : 501 647 € HT (Valeur 2009)

Coût de l'opération : 559 654 € HT (Valeur 2009)



Publié le : 26/11/2012