



Lieu-dit La Chalaide - Bure (96 habitants)

La salle Bellevue de Bure est un bâtiment en béton moulé et bardage bois qui s'inscrit sobrement dans son environnement rural. Installée à l'entrée Nord du village, sur un léger promontoire, elle offre une vue dégagée sur le paysage environnant. Le projet intègre l'aménagement des abords avec un parking et des aires de jeux.

## Maîtrise d'ouvrage

Commune de BURE

## Maîtrise d'œuvre

RTR SARL, Architectes DPLG associés, F. METRICH et E. de CORMIS

## Programme

Entrée / vestiaire 13 m<sup>2</sup> ; hall d'accueil 37 m<sup>2</sup> ; salle modulable 174 m<sup>2</sup> ; 2 salles annexes de 43 m<sup>2</sup> ; bureau 12 m<sup>2</sup> ; sas 5 m<sup>2</sup> ; office 32 m<sup>2</sup> ; réserves 17 m<sup>2</sup> ; local poubelle 4 m<sup>2</sup> ; vestibule 8 m<sup>2</sup> ; sanitaire F 18 m<sup>2</sup> ; sanitaire H 16 m<sup>2</sup> ; locaux techniques 14 m<sup>2</sup>

## Caractéristiques techniques

Maçonnerie avec isolation thermique par l'extérieur.

Chauffage par le sol avec forage géothermique et pompe à chaleur (permettant aussi le rafraîchissement).

VMC double flux.

La taille de la grande salle peut être modulée grâce à une cloison phonique amovible.

## Calendrier de l'opération

- Début de la réflexion : **décision du Conseil Municipal en 2009**
- Début des travaux : **avril 2010**
- Réception : **avril 2011**

## Nature des travaux

- Construction

## Type d'équipement

- **Equipement culturel**
- Salle polyvalente



## Surface(s) et coût(s)

**Surface** : 449 m<sup>2</sup> (SHON)

**Coût des travaux** : 836 000 € HT (Valeur 2010)

**Coût de l'opération** : 970 000 € HT (Valeur 2010)



La partie monolithique centrale en béton offre une inertie thermique au bâtiment.



L'avancé de toiture protège le bardage bois des intempéries.



Le bardage carrelé offre un effet de résille au bâtiment.



La grande salle est équipée d'une cloison amovible centrale.



L'accès aux salles de réunion, à la cuisine et à la grande salle.