

Construction d'un groupe scolaire - 5 classes XIROCOURT



14 rue Claude Beaugard - Xirocourt (460 habitants)

L'école du Madon permet de recevoir les enfants du SIVOM de Xirocourt regroupant les communes de Bralleville, Germonville, Jevoncourt et Xirocourt. Ce groupe scolaire accueille trois classes de niveau primaire et deux classes de niveau maternel avec les locaux annexes, un accueil périscolaire avec office.

L'implantation et la structure du groupe scolaire est conçue pour permettre une extension dans les années futures.

Maîtrise d'ouvrage

Syndicat scolaire SIVOM DE XIROCOURT

Maîtrise d'œuvre

Frédéric SORIA, architecte

Programme

- 3 classes de cours élémentaire
- 2 classes de maternelle
- accueil périscolaire
- cour avec un préau couvert.

Caractéristiques techniques

Le projet s'intègre dans une démarche environnementale. C'est un bâtiment basse consommation construit en ossature bois. Sa toiture est végétalisée pour que le bâtiment s'insère parfaitement dans le site environnant, pour permettre également un meilleur confort d'été et une gestion des eaux pluviales. Le système de chauffage basse température par plancher chauffant est alimenté par une chaudière à granulés bois. Le renouvellement d'air pour les classes est assuré par une ventilation double flux, permettant d'optimiser la consommation d'énergie.

Calendrier de l'opération

- Début de la réflexion : **Juin 2009**
- Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): **Octobre 2009**
- Début des travaux : **Mai 2011**
- Réception : **Septembre 2012**

Nature des travaux

- Construction

Type d'équipement

- **Equipement scolaire/universitaire**
- Groupe scolaire



Surface(s) et coût(s)

Surface : 1071 m² (SHON)
Coût des travaux : 1 510 000 € HT
Coût de l'opération : 1 790 000 € HT



Publié le : 17/07/2014