

Centre culturel multi-activités Benney



rue du stade - Benney (615 habitants)

Le centre culturel multi-activités s'inscrit dans la continuité de la zone Sport et Loisirs existante, à l'entrée du village, sur un terrain dominant un large panorama sur la colline de Sion, au Sud-Ouest. Ce lieu multifonctionnel accueille diverses manifestations communales, associatives et culturelles. Ce bâtiment très économique, et néanmoins performant acoustiquement, relève du langage du bâtiment agricole : charpente métallique et bardage acier sont utilisés de manière contemporaine.

Maîtrise d'ouvrage

Commune de **BENNEY**

Maîtrise d'œuvre

Bagard et Luron architectes (mandataire), Sébastien Malgras architecte - New Energie Concept, ETICO, VENATHEC bureaux d'études

Programme

Grande salle, bar, cuisine de préparation, locaux techniques, vestiaires, rangements, sanitaires.

Amenagements extérieurs: stationnement, terrasse couverte.

Capacité d'accueil du bâtiment: 200 personnes.

Caractéristiques techniques

- Ossature et charpente métalliques, toiture en bacs aciers.
- Menuiseries extérieures en aluminium ($U_w=1.50 \text{ W/m}^2\text{°C}$), double vitrage.
- Isolation des murs en laine de roche (14cm, conductivité thermique = 0.040 W/m.k).
- Isolation du plafond en laine minérale (30cm, conductivité thermique = 0.042 W/m.k).
- Isolation plancher sur terre-plein (10cm).
- Peintures satinées à base de résine acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant de l'Ecolabel européen.
- Chaudière gaz (chauffage et chauffage de l'eau chaude sanitaire).
- VMC double flux.

RT 2005

Intervention du CAUE

Elaboration du cahier des charges - Organisation de consultation de maîtrise d'oeuvre

Calendrier de l'opération

- Début de la réflexion : **2010**
- Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): **Novembre 2011**
- Début des travaux : **Juin 2012**
- Réception : **Mars 2013**

Nature des travaux

- Construction

Type d'équipement

- **Equipement culturel**
- Salle polyvalente



Surface(s) et coût(s)

Surface : 420 m² (SHON)
Coût des travaux : 635 105 € HT
Coût de l'opération : 693 852 € HT



Insertion paysagère (Crédit ph. Nicolas Waltefaugle)



Volume du bâtiment (Crédit ph. Nicolas Waltefaugle)



Terrasse couverte (Crédit ph. Nicolas Waltefaugle)



Terrasse couverte par le débord de toiture (Crédit ph. Nicolas Waltefaugle)



Intérieur de la salle (Crédit ph. Nicolas Waltefaugle)

 Publié le : 25/07/2014